

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego 36a					
1		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 4.85*26.85+3.4*5.4*2	m ² m ²	 166.943	
				RAZEM	166.943
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.85	m m	 26.850	
				RAZEM	26.850
d.1	NNRNKB 202 0518-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm 26.85	m m	 26.850	
				RAZEM	26.850
d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.8*3	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 4.8*3	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (warstwa na szczytach budynku- 3.5*1.0*2	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.28*1.36*5+1.1*0.85*3	m ² m ²	 11.509	
				RAZEM	11.509
d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy (1.28*5+1.1*3)*0.22	m ² m ²	 2.134	
				RAZEM	2.134
d.1	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm (1.28*5+1.1*3)*0.32+(3.35*2+26.85)*0.4	m ² m ²	 16.524	
				RAZEM	16.524
d.1	KNR K-07 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji (26.85*5.15+3.4*5.7+3.4*5.4)-(1.28*1.36*5+1.1*0.85*3)	m ² m ²	 164.509	
				RAZEM	164.509
d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - wykop pod ocieplenie na głębokość 40 cm (26.8+3.4)*0.6*0.4	m ³ m ³	 7.248	
				RAZEM	7.248
d.1	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie płytami XPS gr 10 cm w strefie cokołowej 3.4*1.3+26.85*1.1	m ² m ²	 33.955	
				RAZEM	33.955
d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III (26.85+3.4)*0.6*0.4	m ³ m ³	 7.260	
				RAZEM	7.260
d.1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 3.4+26.85	m m	 30.250	
				RAZEM	30.250
d.1	KNR AT-31 0301-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); płyty wełny mineralnej gr. 16 cm na ścianach (3.6*4.23+26.85*4.1)-(1.28*1.36*5+1.1*0.85*3)	m ² m ²	 113.804	
				RAZEM	113.804
d.1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 113.804+31.045	m ² m ²	 144.849	
				RAZEM	144.849
d.1	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki (3.6+23.85)*2.0	m ² m ²	 54.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.900
18	KNR AT-31 d.1 0202-06 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach $((1.28+2*1.36)*5+(1.1+2*0.85)*3)*0.22$	m ² m ²	 6.248	 6.248
				RAZEM	38.000
19	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego $(1.28+2*1.36)*5+(1.1+2*0.85)*3+4.8*2$	m m	 38.000	 38.000
				RAZEM	15.228
20	KNR AT-32 d.1 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowo mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- tynk na ścianie od północnego-zachodu 3.6*4.23	m ² m ²	 15.228	 15.228
				RAZEM	135.280
21	KNR AT-31 d.1 0601-01	Malowanie elewacji farbą nanoporową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 113.804+6.248+15.228	m ² m ²	 135.280	 135.280
				RAZEM	25.440
22	KNR-W 2-02 d.1 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu 3.6*1.1+26.85*0.8	m ² m ²	 25.440	 25.440
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	2.805
24	KNR 0-19 d.1 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 -okna piwnic 1.1*0.85*3	m ² m ²	 2.805	 2.805
				RAZEM	8.000
25	d.1 kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
2		OCIEPLENIE STROPODACHU			
26	KNR 4-01 d.2 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 26.05*2.9	m ² m ²	 75.545	 75.545
				RAZEM	75.545
27	d.2 kalk. własna	Usunięcie istniejących izolacji termicznych z istniejącego stropodachu 26.05*2.9	m ² m ²	 75.545	 75.545
				RAZEM	75.545
28	NNRNKB 202 d.2 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 26.05*2.9	m ² m ²	 75.545	 75.545
				RAZEM	87.970
29	KNR-W 2-02 d.2 0612-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (wełna mineralna gr 25 na stalowym stelażu) 26.82*3.28	m ² m ²	 87.970	 87.970
				RAZEM	173.400
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności - ściany (26.0+2.9)*2*3.0	m ² m ²	 173.400	 173.400
				RAZEM	173.400
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (26.0+2.9)*2*3.0	m ² m ²	 173.400	 173.400
				RAZEM	75.545
32	KNR-W 2-02 d.2 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit 26.05*2.9	m ² m ²	 75.545	 75.545
				RAZEM	75.545
3		ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-04 d.3 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł 6.0*4	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
34	KNR 4-04 d.3 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
35	KNR 4-04 d.3 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
36	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (4.5*2+2.7*2)*3.0	m ² m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
37	KNR 4-04 d.3 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 4.5*3.10	m ² m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
38	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych (budynek gospodarczy) 4.5*3.10	m ² m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
39	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy) (2.7*2+4.2+3.4)*2.4*0.25	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
41	KNR 4-04 d.3 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm 2.7*4.5*0.15	m ³ m ³	1.823	
				RAZEM	1.823
42	KNR 4-04 d.3 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2.7*2+4.2+3.4)*0.25*0.65	m ³ m ³	2.113	
				RAZEM	2.113
43	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 2.113+1.823+7.8	m ³ m ³	11.736	
				RAZEM	11.736
44	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 11.736	m ³ m ³	11.736	
				RAZEM	11.736
45	KNR 2-01 d.3 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 5.0*4.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
46	d.3 kalk. własna	utylizacja gruzu 11.736	m ³ m ³	11.736	
				RAZEM	11.736